



地下一層樓地板面積=

$$(1.9+18.43) \times 3.515 / 2 + 17.44 \times 18.43 + 3.1415 \times 18.43 \times 78 / 360 - 1.5 \times (0.74 + 1.28) + 33.1177 \times 16.925 +$$
$$(4.74 + 5.35) \times 0.68 / 2 + 3.725 \times 1 + 0.1713 \times 1.09 + 3.1415 \times 19.03 \times 19.03 \times 78 / 360 + 19.03 \times 17.44 + (2.5 + 19.03) \times 3.515 / 2 = 1769.39 \text{m}^2$$

① (前棟) 地下一層平面圖 S:1/150

- 附註說明：
- 廚房內樓地板須預降30CM，待不銹鋼水槽安裝完成及水電承包商管線配置完成後，再由土木承包商灌漿抹平。
  - 砌1/2B隔間磚牆至頂。
  - 所有管道間待水電配管完畢，再砌1/2B磚牆。
  - 浴廁地坪完成面低於外部地面3cm。

修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGN BY	比例 SCALE	行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	工程名稱 PROJECT TITLE	武陵賓館新館興建工程	(第二次變更設計)	圖號 DRAWING NO.	圖號 SHEET NO.	業務號 JOB NO.
第二次變更設計						S1/150	中央營建技術顧問研究社	圖名 DRAWING NAME	(前棟) 地下一層平面圖		A2-1		
				核對 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	日期 DATE							