

管線數量統計表

人孔編號		管長	挖方 M³	廢方 M³	填粗砂 M³	回填土 M³	普通擋土 M
起	迄	φ 300 mm					
MH11	MH10	37.0	62.70	11.33	7.27	51.37	37.0
MH10	MH9	34.0	65.80	10.41	6.68	55.39	34.0
MH9	MH8	9.0	18.79	2.76	1.77	16.03	9.0
MH8	MH7	25.0	46.40	7.66	4.91	38.74	25.0
MH7	MH6	40.5	70.78	12.40	7.95	58.38	40.5
MH6	MH5	28.0	50.73	8.57	5.50	42.15	28.0
MH5	MH4	32.0	46.53	9.80	6.28	36.73	32.0
MH4	MH3	21.5	23.01	6.58	4.22	16.42	21.5
MH3	MH2	32.0	52.02	9.80	6.28	42.23	32.0
MH2	MH1	38.0	60.30	11.64	7.46	48.67	38.0
MH1	原有人孔	31.0	41.40	9.49	6.09	31.91	31.0
合計		328.0	538.00	100.00	64.00	438.00	328.0

配合基地方位調整管件及數量

人孔數量統計表

編號	底座 (個)	120cm 短管 (個)	60cm 短管 (個)	30cm 短管 (個)	90cm 大小頭 (個)	人孔蓋座 (個)	141kg/cm²PC 調高度 (M³)	調高度 普通模板 (M²)
MH13	1	3	0	0	1	1	0.10	1.34
MH12	1	3	0	0	1	1	0.10	1.34
MH11	1	0	0	0	1	1	0.07	0.87
MH10	1	0	0	1	1	1	0.02	0.33
MH9	1	0	0	1	1	1	0.08	1.13
MH8	1	0	0	1	1	1	0.10	1.34
MH7	1	0	0	0	1	1	0.07	0.99
MH6	1	0	0	1	1	1	0.04	0.59
MH5	1	0	0	1	1	1	0.00	0.02
MH4	1	-1	1	1	1	1	0.06	0.82
MH3	1	0	0	0	1	1	0.09	1.20
MH2	1	0	0	0	1	1	0.07	0.92
MH1	1	0	0	0	1	1	0.07	0.92
合計	13	5	1	6	13	13	0.89	11.83