



**說明**

1. 新設取水口A位置依現場工程師指示，高程約1770m，配合取水口地形。
2. 新設取水口B位置依現場工程師指示，高程約1730m，配合取水口地形。
3. 取水管用ABSP採自來水用厚管，配合地形安放及固定，約5M1處。
4. DIP採埋設方式，制水閥設閥盒，ABSP採安放及固定方式，制水閥不設。

修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY	比例尺 SCALE 1:1500	行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	武陵國民賓館新館興建工程 (第二次變更設計)	圖號 DRAWING NO.
				複核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	日期 DATE	財團法人 中央營建技術顧問研究社	自來水管線進屋水至南園	P-2